
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 11
- Remont schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI: ul. Bohaterów Westerplatte 10
44-217 Rybnik
NAZWA INWESTORA: PRZEDSZKOLE NR 11
ADRES INWESTORA: ul. Bohaterów Westerplatte 10
44-217 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:
inż. Michał Wąchała

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont schodów zewnętrznych			
1	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
	stopnie	$9,40 * (0,37 + 0,15) * 8$	m2	39,10	
	czapa muru	$1,50 * 0,50$	m2	0,75	
				RAZEM	39,85
2	kalk. indyw. d.1	Naprawa uszkodzeń czap murów	msc.		
		5	msc.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR-W 4-01 d.1 0205-06+kalk. indyw.	Naprawa stopni - uzupełnienie w strefie pęknięć	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km + koszt składowania	m3		
		poz.1 * 0,03 + poz.3 * 0,02	m3	1,36	
				RAZEM	1,36
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.4	m3	1,36	
				RAZEM	1,36
6	kalk. indyw. d.1	Naprawa okładzin murków, czap - czyszczenie ciśnieniowe, wzmacnianie osadzenia, spoinowanie okładzin	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
	stopnie	$9,40 * (0,37 + 0,15) * 8$	m2	39,10	
				RAZEM	39,10
8	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm	m2		
	stopnie	$9,40 * (0,37 + 0,15) * 8$	m2	39,10	
				RAZEM	39,10
9	KNR-W 2-02 d.1 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy średnio o 2 mm Krotność = 2	m2		
	stopnie	$9,40 * (0,37 + 0,15) * 8$	m2	39,10	
				RAZEM	39,10
10	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Grunt dyspersyjny	m2		
	stopnie	$9,40 * (0,37 + 0,15) * 8$	m2	39,10	
				RAZEM	39,10
11	KNR 0-29 d.1 0635-01	Przygotowanie powierzchni - warstwa szczipna	m2		
		poz.1	m2	39,85	
				RAZEM	39,85
12	kalk. indyw. d.1	Montaż stopni lastrykowych kątowych - prefabrykaty, śrutowane stopnice	m		
	stopnie	$9,40 * 8$	m	75,20	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,20
13 d.1	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki z płyt lastryko	m		
	cokoliki	$2 * (0,37 + 0,15) * 8$	m	8,32	
				RAZEM	8,32